

工程名称: 2026年呼伦贝尔农垦集团有限公司
直属单位纪委监委谈话场所建设项目

标段名称: 2026年呼伦贝尔农垦集团有限公司
直属单位纪委监委谈话场所建设项目

招标工程量清单

编制人:  (造价工程师签字及盖章)

韩书姣
B14241500005782
呼伦贝尔市合信诚建设项目
管理有限公司
有效期至: 2028年07月23日

审核人:  (签字及盖章)

王嵘
B11211500001272
呼伦贝尔市合信诚建设项目
管理有限公司
有效期至: 2029年08月16日

编制单位:  (盖章)

呼伦贝尔市合信诚建设项目
管理有限公司

法定代表人或其授权人:  (签字或盖章)

刘平印

招标人:  (盖章)

呼伦贝尔市合信诚建设项目
管理有限公司

法定代表人或其授权人:  (签字或盖章)

王春

编制时间:

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：2026年呼伦贝尔农垦集团有限公司直属单位纪委谈话场所建设项目

1. 工程概况：2026年呼伦贝尔农垦集团有限公司直属单位纪委谈话场所建设项目；
2. 最高投标限价包括的范围：为本次招标的本项目施工图的全部工作内容；
3. 最高投标限价编制依据：
 - （1）本项目施工图纸，根据现场实际情况和工程常规施工特点进行编制；
 - （2）《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）；
 - （3）《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）；
 - （4）《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）；
 - （5）预算执行2017《内蒙古自治区建设工程费用定额》内建工[2017]611号文件；
 - （6）材料差价暂按鄂伦春自治旗建设局2026年材料信息价格及市场价格计入；
 - （7）关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知，内建标[2019]113号文件；
 - （8）内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知，内建标〔2021〕148号文件；
 - （9）《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》内建标【2025】98号；
4. 最高投标限价编制结果：最高投标限价189738.37元；

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：2026年呼伦贝尔农垦集团有限公司直属单位纪委谈话场所建设项目

标段：2026年呼伦贝尔农垦集团有限公司直属单位纪委谈话场所建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	2026年呼伦贝尔农垦集团有限公司直属单位纪委谈话场所建设项目	
1.1.1	建筑装饰工程	
1.1.2	电气工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年呼伦贝尔农垦集团有限公司直属单位纪委谈话场所建设项目

工程名称：建筑装饰工程

第 1 页 共 6 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年呼伦贝尔农垦集团有限公司直属单位纪委谈话场所建设项目

工程名称: 建筑装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 封堵门口两侧20mm厚1:2水泥砂浆抹平	m2	2.76		
15	011207001001	轻质隔墙	1. 外覆软包面料+海绵（30mm厚防撞海绵）阻燃、低毒、环保（甲醛≤0.05mg/m³） 2. 粘贴吸音毡 3. 12mm厚B1级阻燃板 4. 中夹90mm厚岩棉板（容重≥140kg/m³，防火等级A级） 5. QZ 75*50*0.6mm轻钢龙骨	m2	11.33		
16	011204001001	墙面装饰	1. 墙面钢龙骨镀锌方管80*40*3.5mm	t	0.137		
17	011204001002	墙面装饰	1. 墙面钢龙骨镀锌方管50*30*2mm	t	0.078		
18	011205004001	墙、柱面软包	墙面软包A 1. 软包皮革 2. 30mm厚吸音海绵（65kg/平方米）粘贴（阻燃板满刷复合E0环保级别胶水） 3. 12mm厚阻燃木夹板 4. 60mm厚岩棉板 5. 50*30mm松木方龙骨 间距900mm	m2	35.89		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年呼伦贝尔农垦集团有限公司直属单位纪委谈话场所建设项目

工程名称: 建筑装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	011205004002	墙、柱面软包	墙面软包B 1. 面料采用阻燃PU皮革 满涂复合E0级胶水 2. 软包芯材需要采用高密度纳米棉或聚乙烯发泡棉厚度≥30mm 密度≥35kg/m³ 阻燃等级B1 3. 满涂复合E0级胶水 4. 12mm厚防火板 环保等级E0级 5. 200mm厚岩棉板（容重140kg/m³） 6. 轻钢龙骨QZ 75*50*0.6mm	m2	15.8		
20	011205004003	墙、柱面软包	墙面软包C 1. 软包皮革 2. 30mm厚吸音海绵（65kg/平方米）粘贴（阻燃板满刷复合E0环保级别胶水） 3. 12mm厚阻燃木夹板 4. 60mm厚岩棉板 5. 50*30mm松木方龙骨 间距详见设计图纸	m2	7.41		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年呼伦贝尔农垦集团有限公司直属单位纪委谈话场所建设项目

工程名称: 建筑装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	011205004004	墙、柱面软包	窗封闭板软包 1. 面料采用阻燃PU皮革 2. 满涂复合E0级胶水 3. 软包芯材需要采用高密度纳米棉或聚乙烯发泡棉厚度 $\geq 30\text{mm}$ 密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$ 阻燃等级B1 4. 满涂复合E0级胶水 5. 12mm厚防火板 6. 60mm厚岩棉板 7. 50*30张松木框 间距1000mm	m2	2		
22	011205004007	墙、柱面软包	窗口侧壁软包 1. 面料采用阻燃PU皮革 2. 满涂复合E0级胶水 3. 软包芯材需要采用高密度纳米棉或聚乙烯发泡棉厚度 $\geq 30\text{mm}$ 密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$ 阻燃等级B1 4. 满涂复合E0级胶水 5. 12mm厚防火板	m2	1.12		
23	011205004005	墙、柱面软包	管道软包 1. 面料采用阻燃PU皮革 2. 软包芯材需要采用高密度纳米棉或聚乙烯发泡棉厚度 $\geq 30\text{mm}$ 密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$ 阻燃等级B1 3. 满涂复合E0级胶水 4. 12mm厚防火板 5. 50*30*2mm镀锌方管龙骨 间距900mm	m2	6.62		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年呼伦贝尔农垦集团有限公司直属单位纪委谈话场所建设项目

工程名称: 建筑装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	011205004006	墙、柱面软包	软包暖气罩 1. 面料采用阻燃PU皮革包裹时覆盖长条孔侧面满涂复合E0级胶水 2. 软包芯材需要采用高密度纳米棉或聚乙烯发泡棉厚度≥30mm 密度≥35kg/m³ 阻燃等级B1 3. 满涂复合E0级胶水	m2	2.39		
25	011302001002	平面吊顶天棚	1. 矿棉板吊顶利旧安装	m2	12.24		
26	011302001003	平面吊顶天棚	1. 矿棉吸音板吊顶600*600 2. 轻钢龙骨 间距600*600	m2	5.52		
27	010807005001	金属格栅窗	1. 铝合金防盗窗2000*2000	m2	4		
28	011501004001	成品桌椅	1. 安检登记桌	套	1		
29	011501004002	成品桌椅	1. 安检登记椅子	把	2		
30	011501004003	成品桌椅	1. 纪委谈话室软包桌1600*600*750mm 2. 环保要求达到国家E0级环保标准，软包芯材需采用高密度纳米棉或者聚乙烯发泡面厚度≥30mm 密度≥35kg/m³ 阻燃等级B1，面料采用阻燃PU皮革，全软包无时间带配重不可举起及移动；	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年呼伦贝尔农垦集团有限公司直属单位纪委谈话场所建设项目

工程名称: 建筑装饰工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：2026年呼伦贝尔农垦集团有限公司直属单位纪委谈话场所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：2026年呼伦贝尔农垦集团有限公司直属单位纪委谈话场所建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：2026年呼伦贝尔农垦集团有限公司直属单位纪委谈话场所建设项目

工程名称: 建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：2026年呼伦贝尔农垦集团有限公司直属单位纪委谈话场所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：2026年呼伦贝尔农垦集团
有限公司直属单位纪委谈话场所
建设项目

工程名称：建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

标段：2026年呼伦贝尔农垦集团有限公司直属单位纪委谈话场所建设项目

工程名称: 建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年呼伦贝尔农垦集团有限公司直属单位纪委谈话场所建设项目

工程名称： 电气工程

第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					
1	030412001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 25 4. 配置形式: 暗敷	m	157.89		
2	030412004001	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格型号: WDZ-BV 2.5mm ²	m	55.32		
3	030412004002	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格型号: WDZ-BV 4mm ²	m	417.74		
4	030412006001	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	13		
5	030413001001	普通灯具	1. 名称: 原灯具利旧安装	套	3		
6	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 250V 10A	套	2		
7	030413014001	插座	1. 名称: 安检门插座 2. 规格: 250V 16A	套	1		
8	030413014002	插座	1. 名称: 空调插座 2. 规格: 250V 16A	套	1		
9	030413014003	插座	1. 名称: 温度湿度时间牌插座 2. 规格: 250V 16A	套	1		
10	030413014004	插座	1. 名称: 证据展示插座 2. 规格: 250V 16A	套	1		
11	030413014005	插座	1. 名称: 2. 规格: 250V 10A	套	4		
12	030412001005	配管	1. 名称: 墙面开槽 2. 规格: 32mm	m	50		
13	030412001006	配管	1. 名称: 地面开槽 2. 规格: 32mm	m	10		
		弱电监控系统					
14	030501005001	插箱、机柜、台架	1. 名称: 24U封闭机柜	台	1		
15	030412001002	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PVC 3. 规格: 16	m	35.93		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年呼伦贝尔农垦集团有限公司直属单位纪委谈话场所建设项目

工程名称： 电气工程

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:RVV3*2.5	m	42.53		
17	030412004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:RVVP3*0.5	m	12.22		
18	030502003001	双绞线缆	1. 名称:双绞线 2. 规格:UTP6 3. 敷设方式:管内穿线	m	54.55		
19	030505016001	显示设备	1. 名称:55 寸液晶电视 树脂	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年呼伦贝尔农垦集团有限公司直属单位纪委谈话场所建设项目

工程名称： 电气工程

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	030505018001	录编设备	同录主机 1 、采用一体式嵌入式架构及嵌入式 Linux 操作系统,集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块,具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理以及远程提讯等功能; 2 、支持 2 路 HDM I 输入, 2 路 VGA 视频输入;支持 1 路 HDMI 视频输出, 1 路 VGA 视频输出, 支持 4 路告警输入, 4 路告警输出接口;内置 8 个 SA TA 接口(支持接入 DVD 、 SATA 硬盘),每个 SATA 接口支持接入 8TB 硬盘。 3 、支持一键开启、停止刻录;支持一键开关机;支持一键打点;支持一键 DVD 回放; 4 、内置不小于 8 寸触控屏,支持实时显示通道状态、刻录 / 录制状态、 USB 接入状态、视频画面、光盘 / 硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、 CPU 内存占用率、网络情况等; 5 、支持光驱热插拔,支持便捷拆卸光驱,可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱。 6 、★支持 G. 711 、 G. 722 、 AAC_L C 、 ADPCM 和 Opu	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年呼伦贝尔农垦集团有限公司直属单位纪委谈话场所建设项目

工程名称： 电气工程

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			查看。 13 、支持光盘自动封盘功能,封盘后光盘内容不可直接修改,支持防擦写(无法直接删除文件); 14 、光盘自动播放时需使用专用播放器输入正确密码后才能查看和播放光盘内的音视频及附件; 15 、★支持片头叠加功能,支持自定义设置并叠加案件编号、案件类型、案由、讯问人、主办部门、被讯问人、讯问次数、录制人、录制时间、录制地点等;支持片头自定义字段名称; 16 、支持用户之间即时通信功能,支持文字、图片和语音通信交流,实现讯问指挥功能; 17 、支持对多种视频智能分析(区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测、讯问监督、留置监督)的算法进行详细的参数配置,支持视频窗口绘制待检测区域,多边形可设置 10 个顶点; 18 、★在视频图像中设置检测区域,当发生抽烟、打电话等行为时产生告警信息,抽烟、打电话检测可自定义是否开启。 19 、★支持在讯问过程中讯问超过自定义时长、单人讯问、				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年呼伦贝尔农垦集团有限公司直属单位纪委谈话场所建设项目

工程名称： 电气工程

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030506010001	监控摄像设备	全景摄像机 1. ≥ 500 万像素, 图像分辨率≥ 3072 × 1728 ,设备内置 GPU 芯片; 2. 传感器尺寸≥ 1 /2.7 英寸, 2.0mm 定焦镜头, 最低照度 0.005Lux (彩色), ≤ 0.0005lux (黑白); 3. 支持 H.264(Baseline Profile 、 Main Profile 、 High Profile) 、 H.265 (Main Profile)、 MJPEG 视频编码; 4. 设备最大支持分辨率为 3072 × 1728 ,帧率在 1~30fps 可调; 5. 设备支持三码流 :主码流分辨率为 3072 × 1728 ,帧率为 30fps ;子码流分辨率为 720P ,帧率为 30fps ;第三码流分辨率为 D1 ,帧率为 30fps ; 6. 各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置; 7. 设备应满足图像信噪比大于等于 58 dB ,动态范围大于等于 120dB ,图像水平中心分辨力不小于 1500TVL ,灰度等级不小于 11 级; 8. ★设备支持 AEC 回声消除、混音录像功能。(以公安部授权机构出具的认证报告为准); 9. 设备红外补光距离 30-50 米, 支持	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年呼伦贝尔农垦集团有限公司直属单位纪委谈话场所建设项目

工程名称: 电气工程

第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030506010002	监控摄像设备	特写摄像机 1. 设备应采用 1/1.8 英寸 200 万像素高性能传感器； 2. 设备最低照度支持 0.001lx (F=1.2, AGC ON, 彩色模式), 能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩, 支持 0.0001lx (F=1.2, AGC ON, 黑白模式)。 3. 设备应该支持 12 倍光学变倍, 内置 f=5.3mm~63.6mm , F=1.6~2.8 电动变焦镜头； 4. ★设备应支持水平范围 0 ° ~360 ° 连续旋转, 水平键控速度不小于 220 ° / 秒; 支持 0 ° ~90 ° 垂直旋转范围; 云台定位精准度偏差不大于± 0.1 ° ； 5. 当环境照度低于一定值时, 通过补光照射, 可基本分辨距离 80 米处所摄目标的轮廓及状态; 6. ★设备支持 512 个预置位, 设置、调用、删除预置位功能正常; 支持 8 条巡航路径, 每条最大支持 32 个预置位; 7. 支持守望功能、支持定时任务功能、支持 3D 缩放功能; 8. 设备支持 H.265、H.264 编码格式; 可将 H.264 格式设置Baseline/Main/High Profile ; 9. 支持三码流并发输出: 可达到主码流	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年呼伦贝尔农垦集团有限公司直属单位纪委谈话场所建设项目

工程名称： 电气工程

第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1920 × 1080 , 帧率 30 帧 / 秒;第一辅码流 704 × 576 , 帧率 30 帧 / 秒;第二辅码流 1080 × 720 , 帧率 30 帧 / 秒; 10. 设备具有强光抑制功能, 透雾, 可以开启或关闭; 11. 设备应支持警戒线穿越、区域入侵、区域离开、人员聚集、音频异常侦测、移动侦测等智能分析功能。 12. 设备应具备 1 × RJ45 、 1 × LineIn、 1 × LineOut 、 1 路内置 MIC 、 1 路 CVBS 输出、 2 × 开关量报警输入、 1 × 开关量报警输出、 1 × RS485 、 1 × TF 卡插槽(内置)。 13. 设备应具备 IP66 防护等级及 IK10 的防暴等级, 在 -40 ° 的低温及 +70 ° 的高温下都运行正常。 14. 设备应能满足在 AC24V ± 10% 宽电压环境下正常工作, 设备应支持 POE 功能。				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年呼伦贝尔农垦集团有限公司直属单位纪委谈话场所建设项目

工程名称： 电气工程

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030506010003	监控摄像设备	特写球机 1. 设备应采用 1/1.8 英寸 200 万像素高性能传感器； 2. 设备最低照度支持 0.001lx (F=1.2, AGC ON, 彩色模式), 能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩, 支持 0.0001lx (F=1.2, AGC ON, 黑白模式)。 3. 设备应该支持 12 倍光学变倍, 内置 f=5.3mm~63.6mm , F=1.6~2.8 电动变焦镜头； 4. ★设备应支持水平范围 0 ° ~360 ° 连续旋转, 水平键控速度不小于 220 ° / 秒; 支持 0 ° ~90 ° 垂直旋转范围; 云台定位精准度偏差不大于± 0.1 °。 5. 当环境照度低于一定值时, 通过补光照射, 可基本分辨距离 80 米处所摄目标的轮廓及状态; 6. ★设备支持 512 个预置位, 设置、调用、删除预置位功能正常; 支持 8 条巡航路径, 每条最大支持 32 个预置位; 7. 支持守望功能、支持定时任务功能、支持 3D 缩放功能; 8. 设备支持 H.265、H.264 编码格式; 可将 H.264 格式设置Baseline/Main/High Profile ; 9. 支持三码流并发输出: 可达到主码流	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年呼伦贝尔农垦集团有限公司直属单位纪委谈话场所建设项目

工程名称： 电气工程

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1920 × 1080 , 帧率 30 帧 / 秒; 第一辅码流 704 × 576 , 帧率 30 帧 / 秒; 第二辅码流 1080 × 720 , 帧率 30 帧 / 秒; 10. 设备具有强光抑制功能, 透雾, 可以开启或关闭; 11. 设备应支持警戒线穿越、区域入侵、区域离开、人员聚集、音频异常侦测、移动侦测等智能分析功能。 12. 设备应具备 1 × RJ45 、 1 × LineIn、 1 × LineOut 、 1 路内置 MIC 、 1 路 CVBS 输出、 2 × 开关量报警输入、 1 × 开关量报警输出、 1 × RS485 、 1 × TF 卡插槽(内置)。 13. 设备应具备 IP66 防护等级及 IK10 的防暴等级, 在 -40 ° 的低温及 +70 ° 的高温下都运行正常。 14. 设备应能满足在 AC24V ± 10% 宽电压环境下正常工作, 设备应支持 POE 功能。				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年呼伦贝尔农垦集团有限公司直属单位纪委谈话场所建设项目

工程名称： 电气工程

第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	030506010004	监控摄像设备	全景摄像机 1. 星光防暴半球型网络摄像机, 1/2.8" 500W 像素高性能传感器, 2.0mm 定焦镜头, 最低照度 0.005Lux (彩色), 0.0005lux (黑白), 120dB 超宽动态。30-50 米红外, Smart IR , H.264/H.265 , 3072 × 1728/720P/D1 , 30fps 。基础智能。1 × RJ45 , 1 × Mic , 1 × Speaker , 1 × Line IN , 1 × Line Out , 1 × RS485 , 2 × Alarm In , 1 × AlarmOut , 1 ×内置 TF 卡槽。DC12V/POE , 功耗 12W 。不含电源。	台	2		
25	030501011001	适配器	适配器DC12V 电源适配器(15W) 1. 1.25A.100-240V AC 输入, 12V DC 输出, 输出功率 15W 。	台	6		
26	030501004001	存储设备	1. 8TSATA 硬盘	台	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年呼伦贝尔农垦集团有限公司直属单位纪委谈话场所建设项目

工程名称: 电气工程

第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	030505016002	显示设备	温湿度显示屏 1. 采用高精度时钟解决方案,年误差<30 秒,时间显示精确到秒; 2. 测量精度支持温度:± 0.5 ℃,湿度:± 3 % RH ; 3. 采用静态显示温湿度及时间,表面防白光处理; 4. 支持 RS485 协议、支持以太网接入上传采集的温湿度信息和时间数据; 5. 支持温湿度信息按键校准功能; 6. 温度显示范围: -9 ℃~ 99 ℃,湿度显示范围: 0 %~ 99 % (无冷凝)。	台	1		
28	030505016003	显示设备	示证屏 1. 55 寸液晶电视树脂	台	1		
29	030505016004	显示设备	物证展示台 1. 物证展示台≥ 800 万像素; 2. 整机不低于 180 倍放大; 3. 支持自动 / 手动对焦和白平衡; 4. VGA 接口 2 进 2 出, RCA 视频接口 1 进 1 出, S-VIDEO 接口 1 进 1 出; 5. 3.5mm 音频接口 4 进 1 出, 6.3mm 麦克风接口 1 进。	台	1		
30	030505016005	显示设备	23.8 英寸控制终端	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年呼伦贝尔农垦集团有限公司直属单位纪委谈话场所建设项目

工程名称: 电气工程

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	080503006001	打印机	打印终端 基本参数;打印速度 20 ;标配纸盒数量 1 ;首页输出时间(黑白) 14 ;其它参数:类型 激光;首页输出时间(彩色) 15 ;打印分辨率(水平) 1200 ;打印分辨率(垂直) 600 ;无线网卡 无;有线网卡 无 ;耗材类型 鼓粉一体;双面功能 自动;内存容量 512M ;网络打印 支持;适配操作系统 Windows 及国产操作系统;最大打印幅面 A4 ;月打印负荷(页) 3000 0	套	1		
32	030406002001	EPS、UPS电源	不间断电源 1. 名称:不间断电源 C3KS ; 2. 型号: 3000VA/2400W 配置 8 快电池: 6-FM-17	套	1		
33	030501015001	交换机	交换机 1. 名称:交换机;千兆 24 口 二层	台	1		
34	030506015001	录像设备	NVR 8 路 2 盘位	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年呼伦贝尔农垦集团有限公司直属单位纪委谈话场所建设项目

工程名称: 电气工程

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	030506018001	安全检查设备	手持金属探测器 1. 工作温度：-20℃ +55℃； 2. 电源：AC220V f：50HZ； 3. 整机重量:约 72kg 功耗：P ≤ <10w； 4. 通过率:大于 100 人次 / 分钟； 5. 通道尺寸：2020mm（高）× 720mm（宽）× 550mm（深）； 6. 外型尺寸：2220mm（高）；× 840mm（宽）× 580mm（深）； 7. 主机包装尺寸：740mm（长）× 440mm（宽）× 250mm（厚）； 8. 门板包装尺寸:2280mm（长）× 650mm（宽）× 160mm（厚）；	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年呼伦贝尔农垦集团有限公司直属单位纪委谈话场所建设项目

工程名称: 电气工程

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	030506018002	安全检查设备	1. 门洞口尺寸:800*630*2200mm 2. 门类型:成品安检门 3. 可探测内容: 金属、手机、耳机、手环、录音笔、摄像抓拍 12区检测 4. 外形尺寸 295mm (长) *68mm (宽) *28mm (高);包装尺寸 425mm (长) *100mm (宽) *50mm (高);整机重量 <270g (含电池);防护等级 IP31 ;;持续工作稳定性 DC9V 供电时休眠功率 10UA、 金属灯光 + 有声(功耗 60MA)、金属灯光 + 无声(功耗 12MA)、金属灯光 + 震动(功耗 38MA)、金属灯光 + 有声 + 震动(功耗 100MA);待机电流<2MA ;手绳强度能承受≥ 80N 的拉力不断裂。性能参数:关机声音提示功能设备应关机后声音提示滴一声。电池 采用常见型号的电池供电, 供电电压不超过 9V ,要求采用 1 节 9V 电池, 以便更换。充电节能功能 充电功能:充电时具有双色指示灯提示, 充电时黄色灯提示, 充满时黄灯变为绿色。节能功能:设备开启后, 2 分钟不使用自动进入休眠模式, 在休眠模式下按任意键自动进入检测模式。操作和控制装置	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年呼伦贝尔农垦集团有限公司直属单位纪委谈话场所建设项目

工程名称： 电气工程

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电源开关为滑动式开关, 具有二个主要功能和三个位置(Power : ON-OFF- (ON)), 电源控制方便、灵活、快捷。磁感应强度 探测器发出的磁场, 其磁感应强度在其表面任一点都不超过 $9\ \mu\text{T}$。 灵敏度调节 10 档 灵敏度之间切换, 有相应指示灯提示, 灵敏度越高, 指示灯亮的越多。金属量提示功能检查 探测到金属时, 20 级信号强度指示灯提示金属量的大小, 金属量越大, 指示灯亮的越多, 将产生音频音量的变化越大。报警模式 设备应可通过同一开关切换声音报警或震动报警, 应可切换为金属灯光 + 有声、金属灯光 + 无声、金属灯光 + 震动、金属灯光 + 有声 + 震动切换, 报警设备离开报警物规定距离后, 报警指示应立即停止。				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年呼伦贝尔农垦集团有限公司直属单位纪委谈话场所建设项目

工程名称： 电气工程

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	030505018002	录编设备	音频主机 1. 采用工业级嵌入式架构,采用专用芯片和嵌入式操作系统,稳定可靠; 2. ★支持不少于 1 路数字 MIC 输入、2 路幻象 MIC 输入、3 路 Line 输入、2 路 Audio 输入,3 路 Line 输出、1 路 Audio 输出接口。支持音频混音功能,实现多路音频输入后合成输出,保证审讯多路声音输入混音的效果;(需提供公安部检测报告); 3. ★支持 AEC 回声抵消功能,在语音对讲时有效抵消回声影响;(需提供公安部检测报告); 4. ★支持对环境噪声的降噪处理,保证声音质量,达到降低噪声的效果;(需提供公安部检测报告); 5. 支持对每路输入音频信号进行 10 段均衡调节,并有设有自定义模式、最佳男声模式、最佳女声模式(需提供软件截图); 6. 具备不少于 2 路的 48V 幻象供电接口,能够提供数字全向数字麦克风接入; 7. 支持 AAC 高品质音频编码,采样率达 48KHz,真实还原现场环境响度、音色和音调;	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年呼伦贝尔农垦集团有限公司直属单位纪委谈话场所建设项目

工程名称： 电气工程

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	030505018003	录编设备	拾音器 1. 拾音面积支持 10 平方米 -150 平方米; 2. 频率响应支持 20 Hz ~ 20kHz ; 3. 灵敏度支持 -30dB ; 4. 信噪比: 80dB ; 5. 指向特性支持全指向性; 6. 动态范围 104dB (1KHz at Max dB SPL) ; 7. 最大承受音压 120dB SPL (1KHz, THD 1%) ; 8. 输出阻抗 600 欧姆非平衡; 9. 输出信号幅度 2.5Vpp/-25db ; 10. 麦克风为互补型高灵敏度全指向电容双咪头; 11. 信号处理电路支持 ClearSpeech 数字 DSP 降噪 , AGC 声音自动增益; 12. 内置雷击保护、电源极性反转保护 ; 13. 工作环境温度支持 -25 ℃ ~ 70 ℃ 。	台	1		
		安全防范报警系统					
40	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	14.07		
41	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格型号:WDZ-BV2.5mm2	m	7.04		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年呼伦贝尔农垦集团有限公司直属单位纪委谈话场所建设项目

工程名称： 电气工程

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:报警按钮, 八六面板式紧急按钮	套	2		
43	030904004001	声光报警器	声光报警器 1. 额定工作电压（V/DC）12V；工作电压范围（V）9-15V；工作电流范围（mA）≤ 300；工作温度（℃）- 20~ + 60℃；声压（dB）≥ 105dB/m；连续工作时间 ≥ 45min DC12V；闪灯次数（分钟）200 ± 30	个	1		
		弱电门禁					
44	030412001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:16 4. 配置形式:暗敷	m	8.19		
45	030412004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格型号:WDZ-PY Y-2*0.5	m	6		
46	030502003002	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTP6 3. 敷设方式:管内穿线	m	2.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年呼伦贝尔农垦集团有限公司直属单位纪委谈话场所建设项目

工程名称: 电气工程

第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	030506006001	出入口目标识别设备	人脸自助核验门禁 1. 人脸自助核验门禁（人脸 + 刷卡）； 2. 采用≥ 200W 像素双摄像头,白光 & 红外补光灯, 3. 不低于 8 寸触控屏：识别距离 0.3m-2m，适应 1.2m-1.9m 身高范围； 4. 支持存储不低于 30,000 人脸库和 300,000 卡片（IC 卡）； 5. 活体检测,支持人脸、刷卡、人脸 & 刷卡、密码开门等多种开门方式； 6. 具备以太网口、RS485、韦根、门锁接口、一路告警输入接口、内置扬声器;DC12V 供电,功耗15W，IP65 防护。	台	1		
48	030505006001	电源	门禁电源 1. 机壳式电源变换器, AC220V/50Hz 输入, DC12V/8.5A 输出。	台	1		
49	030506008001	出入口执行机构设备	IC 门禁卡 1. IC 门禁卡,加密存储器卡内嵌芯片在存储区外增加了控制逻辑,在访问存储区之前需要核对密码,只有密码正确,才能进行存取操作,信息保密性较好。	张	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年呼伦贝尔农垦集团有限公司直属单位纪委谈话场所建设项目

工程名称： 电气工程

第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	030405005001	接触器、磁力启动器	单门磁力锁 1. 280kg 单门磁力锁, 室内型, 适用于木门、玻璃门、金属门、防火门。供电: DC12V/500mA , 外形尺寸: 250mm*51.8mm*27.9mm (长 * 宽 * 高)。	台	1		
51	030405005002	接触器、磁力启动器	电磁锁支架 1. ZL 型磁力锁专用多功能支架, 适配 YM-280N(LED) 电磁锁, 适合内推门安装。外形尺寸: 253mm*30.4mm*61.3mm (长 * 宽 * 高)。	台	1		
52	010506027001	阻尼器	闭门器 1. 表面: 银色; 开门式: 不停门自动回归原位; 尺寸: 闭门器孔距闭门器, 开门式: 不停门自动回归原位; 尺寸: 闭门器孔距 208mm*19mm ; 规格: 不定位、方型; 适用门框: 1050mm ; 适用重量: 85KG , 适用于木门或轻型防盗铁门。	套	1		
53	030413013003	门禁开关	1. 出门开关, 采用防火材料混合树脂, 供电: DC12V/200mA , 外形尺寸: 86mm*86mm*20mm (长 * 宽 * 高)。	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年呼伦贝尔农垦集团有限公司直属单位纪委谈话场所建设项目

工程名称：电气工程

第 25 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	030906003001	监控模块	报警网络模块 1. 16 路报警控制器 ,支持网络接口, 支持 16 路开关量输入,接入电压 DC3-35V 。支持 16 路继电器输出,接入电压 AC < 48V 10A , D C 小于 35V 10A 具有过载保护、过压保护、短路保护等多重保护。支持输入输出联动如监室门状态采集联动门灯显示, 支持远程控制监室电器设备开关。尺寸：360mm × 320mm × 60mm ，电源：DC 12 V 。	个	1		
		应急救援包、消防					
55	030910001001	灭火器	消防急救包套装 1. 灭火毯、面具、干粉灭火器	套	1		
56	081008008001	工务救援设备	应急救援包 1.照明、应急急救药品、止血带等	套	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：2026年呼伦贝尔农垦集团有限公司直属单位纪委谈话场所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：2026年呼伦贝尔农垦集团有限公司直属单位纪委谈话场所建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 电气工程

标段：2026年呼伦贝尔农垦集团有限公司直属单位
纪委谈话场所建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：2026年呼伦贝尔农垦集团有限公司直属单位纪委会谈话场所建设项目

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气工程

标段：2026年呼伦贝尔农垦集团有限公司直属单位纪委谈话场所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：2026年呼伦贝尔农垦集团
有限公司直属单位纪委谈话场所
建设项目

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

标段：2026年呼伦贝尔农垦集团有限公司直属单位纪委谈话场所建设项目

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]