

工程名称: 2026年呼伦贝尔农垦大兴安岭农垦
(集团) 有限责任公司生态园门头
外立面维修改造工程

标段名称: 2026年呼伦贝尔农垦大兴安岭农垦
(集团) 有限责任公司生态园门头
外立面维修改造工程

招标工程量清单


编制人:




审核人:




编制单位:



法定代表人
或其授权人:



招标人:



法定代表人
或其授权人:



编制时间:

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年呼伦贝尔农垦大兴安岭农垦（集团）有限责任公司生态园门头外立面维修改造工程 标段：2026年呼伦贝尔农垦大兴安岭农垦（集团）有限责任公司生态园门头外立面维修改造工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除部分					
1	011610002001	玻璃幕墙拆除	1. 现状玻璃幕墙拆除，保留原有骨架	m2	54.64		
2	011606002001	雨蓬玻璃幕墙拆除	1. 现状雨蓬玻璃幕墙拆除，保留原有骨架	m2	29.3		
3	011606003001	雨蓬铝板拆除	1. 雨蓬现状装饰铝板全部拆除，原有骨架保留	m2	158.6		
4	011610002002	装饰柱拆除	1. 拆除原有装饰柱、包含骨架	m2	20.35		
5	011614002001	屋面装饰架龙骨及饰面拆除	屋面装饰架拆除	个	4		
6	011608002001	铲除涂料面	铲除原有墙体外墙、内墙涂料	m2	99.68		
7	010103002001	余方弃置	拆除垃圾装车外运，运距自行考虑	m3	12		
		新建改造部分					
		新砌墙体做法					
		原有墙体做法					
		门窗工程					
		外墙立面做法					
8	011506001001	装饰板雨篷	1. 雨篷固定方式:雨棚现状玻璃幕拆除重新打胶安装局部破损更换, 预估总面积60% 2. 装饰板材料品种、规格:玻璃采用中空夹胶玻璃厚度8+12+8+12+8	m2	29.3		
9	011506001002	装饰板雨篷	1. 雨篷固定方式:雨棚现状玻璃幕拆除重新打胶安装局部破损更换, 预估总面积40%	m2			
10	011402004001	金属构件油漆	原有玻璃幕墙保留钢骨架，重新刷防锈漆	t	0.77		
11	010607002001	钢支撑、钢拉条	原有玻璃幕墙新增竖向龙骨与幕墙龙骨焊接	t	0.07		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年呼伦贝尔农垦大兴安岭农垦(集团)有限责任公司生态园门头外立面维修改造工程	标段: 2026年呼伦贝尔农垦大兴安岭农垦(集团)有限责任公司生态园门头外立面维修改造工程
---	---

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	011506001003	装饰板雨篷	1. 铝板雨棚：换新（内外全包）骨架保留，铝单板厚度3mm，表面氟碳真石漆喷涂	m2	158.6		
13	010902009001	天沟、檐沟防水	1、2厚不锈钢排水沟	m2	22.86		
14	010902005001	屋面排水管	1、直径100不锈钢雨水管	m	8.7		
15	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格：铝单板厚度3mm，表面氟碳真石漆喷涂（PVDF） 2. 其他：（含加劲肋及龙骨）	m2	269.67		
16	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格：铝合金装饰格栅板 2. 压条材料种类、规格：格栅分割尺寸由专业厂家二次分格	m2	83.37		
17	010605003001	钢屋面板	1. 钢材品种、规格：0.5厚单层彩钢板封边	m2	40.51		
18	010901007001	屋面成品天沟、檐沟	1. 构件部位：造型背身屋面泛水板	m	27.64		
19	010602003001	钢桁架	1. 钢材品种、规格：Q235热镀锌型材	t	3.327		
20	010606003001	钢墙架	1. 钢材品种、规格：1. 钢材品种、规格：Q235热镀锌型材	t	2.315		
21	010506025004	预埋铁件	1. 钢材种类：预埋铁件制作、安装	t	0.821		
22	011205001003	柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：门厅柱子包3厚氟碳真石漆喷涂石纹铝单板	m2	20.35		
		格构柱增加混凝土基础					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年呼伦贝尔农垦大兴安岭农垦（集团）有限责任公司生态园门头外立面维修改造工程 标段：2026年呼伦贝尔农垦大兴安岭农垦（集团）有限责任公司生态园门头外立面维修改造工程 第 3 页 共 3 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：2026年呼伦贝尔农垦大兴安岭农垦（集团）有限责任公司生态园门头外立面维修改造工程

标段：2026年呼伦贝尔农垦大兴安岭农垦（集团）有限责任公司生态园门头外立面维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 2026年呼伦贝尔农垦大兴安岭农垦(集团)有限责任公司生态园门头外立面维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.1.1	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601013001	二次搬运费			
1.4	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.5	011601011001	夜间施工增加费			
1.6	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.7	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架			
2.2	011601002001	垂直运输			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：2026年呼伦贝尔农垦大兴安岭
农垦（集团）有限责任公司生态园门头外
立面维修改造工程

标段：2026年呼伦贝尔农垦大兴安岭农垦（集团）有限责任公司生态园门头外立面维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：2026年呼伦贝尔农垦大兴安岭农垦（集团）有限责任公司生态园门头外立面维修改造工程

工程名称：2026年呼伦贝尔农垦大兴安岭农垦（集团）有限责任公司生态园门头外立面维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额	353235.82					
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 2026年呼伦贝尔农垦大兴安岭农垦(集团)有限责任公司生态园门头外立面维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：2026年呼伦贝尔农垦大兴安岭农垦（集团）有限责任公司生态园门头外立面维修改造工程

标段：2026年呼伦贝尔农垦大兴安岭农垦（集团）有限责任公司生态园门头外立面维修改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：2026年呼伦贝尔农垦大兴安岭农垦（集团）有限责任公司生态园门头外立面维修改造工程

标段：2026年呼伦贝尔农垦大兴安岭农垦（集团）有限责任公司生态园门头外立面维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]