原兴安建筑公司新厂院外绿化种植 工程

招标工程量清单

招 标 人:	造价咨询人：
（单位盖章）	（单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人：	法定代表人 或其授权人：
（签字或盖章）	（签字或盖章）
编 制 人：	复 核 人：
（造价人员签字盖专用章）	（造价人员签字盖专用章）
编制时间：	复核时间：

分部分项工程和单价措施项目清单表

工程名称：原兴安建筑公司新厂院外绿化种植　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	010101001001	平整场地	机械场地平整	m2	1880.00			
2	040101002001	挖沟槽土方	挖掘机挖土(装车)(一、二类土)	m3	200.00			
3	040103002001	余方弃置	自卸汽车运土(载重6t以内)　运距(3km)	m3	200.00			
4	010101004001	挖基坑土方	人工挖基坑土方(一、二类土) 坑深≤2m	m3	248.80			
5	050102002001	栽植灌木（榆叶梅）	栽植灌木榆叶梅(带土球)　冠径(100cm	株（m2）	162.00			
6	050102001001	栽植乔木	栽植落叶紫叶稠李乔木(带土球)　胸径(30	株	162.00			
7	050102012001	铺种草皮	草皮铺种满铺	m2	1880.00			
本页小计								
合　计								

总价措施项目清单表

工程名称：原兴安建筑公司新厂院外绿化种植　　第 3 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		安全文明施工费		7.5	
2		安全文明施工与环境保护费		5.5	
3		临时设施费		2	
4		雨季施工增加费		0.5	
5		已完工程及设备保护费		0.8	
6		工程定位复测费		0.3	
7		二次搬运费		0.1	
8		特殊地区施工增加费			
9		夜间施工增加费		18	
10		白天在地下室施工增加费		6	
11		冬季施工增加费		15	
合　　计					

规费、税金项目清单表

工程名称：原兴安建筑公司新厂院外绿化种植　　第 4 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	规费	按费用定额规定计算	19	
1.1	养老失业保险	人工费×费率	10.5	
1.2	基本医疗保险	人工费×费率	3.7	
1.3	工伤保险	人工费×费率	0.4	
1.4	生育保险	人工费×费率	0.3	
1.5	住房公积金	人工费×费率	3.7	
1.6	水利建设基金	人工费×费率	0.4	
1.7	环保税	按实计取	100	
2	税金	税前工程造价×税率	9	
合　　计				-