

粮食科办公室一层平面图



粮食科办公室二层平面图

一、办公室：室内门拆除10樘，室外防盗门拆除2樘，暖气拆除，水箱拆除、外运1个，朔钢窗拆除15个，新安三玻塑钢窗53平方米，窗口刮大白刷乳胶漆39.6平方米，大理石窗台板安装15个，一楼地面砖刨除88.6平方米，铲墙皮（铲到抹灰层）596.2平方米，原踢脚线拆除189.4平方米，一楼楼梯下储物间拆除及外运1处，原楼梯栏杆及二层阳台栏杆拆除21米，档案室墙砖刨除31.7平方米，档案室红砖堵墙0.5立方米，砌体抹灰4.3平方米，地面铺砖88.6平方米，踢脚线及安装225.3米，内墙刮腻子粉三遍627.8平方米，内墙刷乳胶漆627.8平方米，天棚石膏板197.6平方米，天棚刮腻子、刷乳胶漆197.6平方米，储物间石膏板3.5平方米，储物间石膏板刮大白、刷乳胶漆3.5平方米，室内门及安装（木质复合门）7樘，会议室双开门1樘，室外单开防盗门1樘，室外双开防盗门4.6平方米，储物间钢木门1樘，楼梯铺设大理石板12.9平方米，楼梯踏步墙裙5米，楼梯、阳台白钢扶手21米，荣誉室柜子8平方米，原暖气安装20组，暖气管刷银粉，二层地砖维修3.2平方米，吸顶方灯9盏，走廊普通吸顶灯6盏，电闸箱1个，电线扣槽及恢复100米，4平方铜芯电线200米，开关、插座20个，3.5米会议桌1套，室外台阶铺大理石板13.3平方米。

二、厨房：灶台拆除及外运，间隔墙拆除及外运，室内门拆除1樘，防盗门拆除1樘，原暖气拆除，防盗门及安装2樘，地砖维修2.56平方米，红砖堵墙0.92立方米，堵墙抹灰3.82平方米，墙砖拆除42.3平方米，铲墙皮47.23平方米，内墙刮腻子粉三遍93.57平方米，内墙刷乳胶漆93.57平方米，厨房地面铺砖23.7平方米，踢脚线29.24米，天棚扣板及安装52.46平方米，刨窗口2个，窗口、门口贴砖（300*450）3.33平方米，窗口线、门口线2个，原暖气安装4组，新安暖气1组20柱，暖气铁管（50管）5米，小件5个，暖气管刷银粉，扣板灯2盏，开关2个，插座3个，室外台阶红砖砌筑1.683立方米，台阶上铺大理石砖6.4平方米。

三、车库维修：新安暖气1组20柱，暖气铁管（50管）3米，小件5个，外墙苯板维修，外墙刷涂料607.5平方米，蘑菇砖维修1.6平方米，入户主电缆线25米，电缆过水泥地面及恢复12米。

四、库房墙裙维修：1号仓墙裙挂网抹灰16.1平方米，1号仓砖台挂网抹灰0.3平方米，2号仓墙裙挂网抹灰15.8平方米，2号仓大门边墙体红砖砌筑0.03立方米，2号仓东北角砖墙红砖砌筑0.31立方米，2号仓砖台挂网抹灰93.52平方米，3号仓墙裙挂网抹灰21.1平方米，3号仓大门边墙体红砖砌筑0.3立方米，3号仓砖台挂网抹灰56.82平方米，4号仓墙裙挂网抹灰19.9平方米，4号仓砖台挂网抹灰112.5平方米。