

2024年内蒙古大兴安岭农垦（集团）有限责任公司  
诺敏河农牧场分公司聘请工程施工单位

工程名称:

2024年内蒙古大兴安岭农垦（集团）有限责任公司诺敏河农牧场分公司原职工医院维修工程

| 序号 | 项目编码             | 项目名称       | 项目特征描述                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |           |
|----|------------------|------------|-------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-----------|
|    |                  |            |                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
| 1  | 01090100200      | 型材屋面       | 彩钢瓦屋面                                           | m2   | 756     |       |    |           |
| 2  | 01140600100      | 抹灰面油漆      | 内墙乳胶漆两遍                                         | m2   | 1167.38 |       |    |           |
| 3  | 01140600100      | 抹灰面油漆      | 天棚乳胶漆两遍                                         | m2   | 328.26  |       |    |           |
| 4  | 01080100100      | 木质门        | 成品套装木门                                          | 樘    | 13      |       |    |           |
| 5  | 01080200400      | 仿铜门        | 仿铜门                                             | 樘    | 1       |       |    |           |
| 6  | 01110200300<br>1 | 块料楼地面      | 1.地面找平层<br>2.地面砖800*000                         | m2   | 335     |       |    |           |
| 7  | 01100100300      | 保温隔热墙面     | 外墙10cm苯板保温                                      | m2   | 680     |       |    |           |
| 8  | 01100100100<br>1 | 保温隔热屋面     | 屋面<br>干铺珍珠岩和锯末的混合物，比例1：1，厚度：25CM                | m2   | 399.5   |       |    |           |
| 9  | 01140700100      | 墙面喷刷涂料     | 外墙涂料二遍                                          | m2   | 433.88  |       |    |           |
| 10 | 01120400300      | 块料墙面       | 卫生间墙砖                                           | m2   | 37      |       |    |           |
| 11 | 01130200100<br>1 | 吊顶天棚       | 1.卫生间天棚轻钢龙骨<br>2.塑料板面层                          | m2   | 6.74    |       |    |           |
| 12 | 04020300700<br>1 | 水泥混凝土      | 1.地面碾压<br>2.200厚C30现浇砼面层<br>3.塑料膜养生<br>4.4米分仓跳格 | m2   | 210     |       |    |           |
| 13 | 05030700600      | 铁艺大门       | 双扇对开铁艺大门                                        | m²   | 8       |       |    |           |
| 14 | 01060300300<br>1 | 钢管柱        | 铁艺大门两侧角钢门柱制作、安装、运输、油                            | t    | 0.211   |       |    |           |
| 15 | 01140600100      | 抹灰面油漆      | 室外围墙砖墙刷真石漆                                      | m2   | 80      |       |    |           |
| 16 | 01090100200      | 型材屋面       | 彩钢板包雨蓬                                          | m2   | 17.5    |       |    |           |
| 17 | 01080300100<br>1 | 金属卷帘(闸)门   | 电动卷帘门、电动装置                                      | 樘    | 1       |       |    |           |
| 18 | 01110700100      | 石材台阶面      | 外麻面石材台阶面层                                       | m2   | 19      |       |    |           |
| 19 | 03040401700      | 配电箱        | 应急照明配电箱                                         | 台    | 1       |       |    |           |
| 20 | 03041100400      | 配线         | 照明铜芯导线截面4mm2                                    | m    | 1800    |       |    |           |
| 21 | 03041200100      | 应急灯        | 应急灯                                             | 套    | 2       |       |    |           |
| 22 | 03041200300      | 疏散指示灯      | 疏散指示灯                                           | 套    | 4       |       |    |           |
| 23 | 03041200300      | 出口指示灯      | 出口指示灯                                           | 套    | 1       |       |    |           |
| 24 | 01170100600      | 满堂脚手架      |                                                 | m2   | 6.74    |       |    |           |
| 25 | 01170100200      | 外脚手架       |                                                 | m2   | 527.18  |       |    |           |
| 26 | 01090100200<br>1 | 屋面拆除       | 拆除原木檩条上的彩钢瓦、修补破损的檩条                             | m2   | 756     |       |    |           |
| 27 | 01160800200      | 铲除涂料面      | 清理原室内墙面                                         | m2   | 1448.13 |       |    |           |
| 28 | 01161000100      | 木门拆除       | 拆除办公室内门                                         | m2   | 27.3    |       |    |           |
| 29 | 01161000100      | 白钢门拆除      | 拆除原有双层白钢门                                       | m2   | 14.56   |       |    |           |
| 30 | 01160500100      | 平面块料拆除     | 原地面砖拆除                                          | m2   | 287.49  |       |    |           |
| 31 | 01160400200      | 立面抹灰层拆     | 外墙抹灰拆除                                          | m2   | 680     |       |    |           |
| 32 | 01160500200      | 立面块料拆除     | 卫生间墙砖拆除                                         | m2   | 37      |       |    |           |
| 33 | 01160600300<br>1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 卫生间天棚拆除                                         | m2   | 6.74    |       |    |           |
| 34 | 01160700100      | 台阶面层拆除     | 台阶面层拆除                                          | m2   | 19      |       |    |           |
| 35 | 01160100100      | 砖砌体拆除      | 花坛拆除                                            | m3   | 9.6     |       |    |           |
| 36 | 01160700100      | 屋面保温层拆     | 屋面保温层拆除                                         | m2   | 399.5   |       |    |           |
| 37 | 01161200100      | 管线拆除       | 电线拆除                                            | m    | 1800    |       |    |           |