

2022年扎兰河农牧场分公司十队1.2万亩旱作高标准农田建设项目维修工程量清单

工程名称：2022年内蒙古大兴安岭农垦（集团）有限责任公司扎兰河农牧场分公司十队1.2万亩旱作高标准农田建设项目

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
	总合计					0
一	涵管清淤（小计）					0
1	41号双排涵管清淤	对原有路下涵全面清掏淤泥杂物，疏通管道，清理进出口淤泥，修理管口周边宾格网笼护坡	个	1		
2	43号双排涵管清淤	对原有路下涵全面清掏淤泥杂物，疏通管道，清理进出口淤泥，修理管口周边宾格网笼护坡	个	1		
3	42号土埋涵1座	对原有路下涵全面清掏淤泥杂物，疏通管道，清理进出口淤泥，修理管口周边宾格网笼护坡	个	1		
二	道路平整（小计）			15698		0
1	变更3号路4米宽，487米	路段平整（高处降低，低处填高平衡，部分车辙深地段，填料补平）	m²	1948		
2	变更4号路4米宽，100米	路段平整（高处降低，低处填高平衡，部分车辙深地段，填料补平）	m²	400		
3	15号路3.5米宽，100米	路段平整（高处降低，低处填高平衡，部分车辙深地段，填料补平）	m²	350		
4	16号路3.5米宽，300米	路段平整（高处降低，低处填高平衡，部分车辙深地段，填料补平）	m²	1050		
5	14号路4米宽，平整300米（过水路面西侧）	路段平整（高处降低，低处填高平衡，部分车辙深地段，填料补平）	m²	1200		
6	7号路3.5米宽，平整2500米	路段平整（高处降低，低处填高平衡，部分车辙深地段，填料补平）	m²	8750		
7	12队2号路4米宽，平整500米	路段平整（高处降低，低处填高平衡，部分车辙深地段，填料补平）	m²	2000		

8	部分平整路段垫山皮石	路段平整（高处降低，低处填高平衡，部分车辙深地段，填料补平）	m3	560		
三	涵管更换（小计）					0
1	8号路涵管损坏二根2米长，直径0.6米。	涵管修复后，涵管垫土0.5厚	米	4		
四	毛石护坡（小计）					0
1	12号路护坡，更换2平方米石头，厚度0.3米	拆除铅丝石笼后，护砌完毕，再把铅丝锚固连接好	m²	2		
五	过水路面面层修复（小计）					0
1	1号过水路面5米长表面爆皮，宽4米	混凝土路面修复料修复10mm	m²	20		
2	钩机远距离运输	施工地点不在一处，钩机拖车费				